



附件 6：承诺书

企业承诺及自查声明

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》我公司建设的《鞍钢建设集团有限公司结构安装分公司钢结构制作厂钢结构件生产项目》已满足竣工验收条件，并组织建设项目竣工环境保护自主验收。

认真履行企业主体责任，保证企业提供的资料真实有效，严格执行环境影响评价和“三同时”制度，确保治污设施与生产能力相匹配，不擅自增设污染工序和扩大生产规模。积极开展自查，不偷排、漏排，遵守排污许可制度，严控排污总量，同时加强环境应急管理。


特此承诺

鞍钢建设集团有限公司结构安装分公司钢结构制作厂



附件 7：应急预案

企业事业单位突发环境事件应急预案备案表			
单位名称	鞍钢建设集团有限公司结构安装工程分公司	机构代码	91210300941265019X
法定代表人	王克胜	联系电话	15242118039
联系人	韩宇	联系电话	15004122444
		电子邮箱	253001495@qq.com
辽宁省鞍山市铁西区			
中心经度 122.59.48.57 中心纬度 41.8.12.12			
鞍钢建设集团有限公司结构安装工程分公司钢结构制作厂			
一般 L			
2021 年 06 月 22 日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，备案文件齐全，现本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认真实，无虚假，且未隐瞒事			
王克胜		报送时间	2021 年 06 月 24 日
地址			
预案名称			
风险级别			
本单位于 报送备案。 本单位承 实。			
预案签署人			

突发环境事件应急预案备案文件目录	1.突发环境事件应急预案备案表； 2.环境应急预案及编制说明： 环境应急预案（签署发布文件、环境应急预案文本）； 编制说明（编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明）； 3.环境风险评估报告； 4.环境应急资源调查报告； 5.环境应急预案评审意见。
	该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于 2021 年 07 月 07 日收讫，文件齐全，予以备案。
备案意见	 2021年07月07日
备案编号	210300-2021-005-L

## 附件 8：监测方案

### 鞍钢建设集团有限公司结构安装分公司钢结构制作厂 钢结构件生产项目验收监测方案

#### 一、有组织废气

##### 1、抛丸机排气筒 DA001

监测点位：抛丸机排气筒 DA001 进口、出口

监测因子：颗粒物、烟气量

监测频次：监测 2 天，每天 3 次。

##### 2、喷漆房排气筒 DA002

监测点位：喷漆房排气筒 DA002 进口、出口

监测因子：颗粒物、非甲烷总烃、邻-二甲苯、间-二甲苯、对-二甲苯、烟气量

监测频次：监测 2 天，每天 3 次。

#### 二、无组织废气

监测点位：厂界外上下风向

监测因子：总悬浮颗粒物、非甲烷总烃、邻-二甲苯、间-二甲苯、对-二甲苯

监测频次：监测 2 天，每天 3 次。

#### 三、废水

监测点位：厂总排水口

监测因子：pH 值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、石油类、动植物油类、

阴离子表面活性剂、总磷、总氮

监测频次：监测 2 天，每天 4 次。

#### 四、噪声

监测点位：厂界四周

监测因子：噪声（等效连续 A 声级）

监测频次：监测 2 天，昼间夜间监测 1 次。

#### 五、土壤

监测点位：项目北侧距厂界 1000m 范围内、项目南侧距厂界 1000m 范围内

监测因子：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、苯、乙苯、苯乙烯、甲苯

间，对-二甲苯、邻二甲苯

监测频次：监测 1 天，每天 1 次。

#### 六、地下水

监测点位：地下水监控井 1#（焦化西区）

地下水监控井 2#（炼铁总厂南侧）

地下水监控井 3#（西大沟）

监测因子：pH 值、氯氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、砷、汞、六价铬、总硬度、

铅、氟化物、镉、耗氧量、铁、锰、总大肠菌群、细菌总数、石油